


สรุปผลการประมาณราคาปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ประเภท	งานจัดหารูรั้ว		
สถานที่ติดตั้ง	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 เมษายน 2567		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				ราคานี้ได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้พร้อมแล้ว
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	437,300	1.0000	437,300	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			437,300	
	คิดราคากลาง			437,300	
	ตัวอักษร				สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ..........ประธานฯ
(นายชวัลย์ กูกองไชย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศราวุธ ดวงทองพล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ: ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ควบคุม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง: บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
 ประมาณราคาโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จังหวัด กาฬสินธุ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567
 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด									
1	กล่องวงจรปิดเคเบิลทีวี แบบมัลติช่องสำหรับติดตั้งนอกอาคาร สำหรับใช้ งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	4.00	ชุด	22,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
2	อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16ช่อง	1.00	เครื่อง	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 KVA	1.00	เครื่อง	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 KVA	4.00	เครื่อง	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
5	ตู้ควบคุมสำหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 15 U	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
6	ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
7	ระบบสายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร 6 Core	2,500.00	เมตร	32.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
8	สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP Cable)	200.00	เมตร	28.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
9	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
10	อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออปติก (Media Converter) 10/100 Outdoor	8.00	ชุด	9,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
11	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 24 ช่อง ขนาด 10/100/1000	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
12	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE 2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	4.00	ชุด	8,300.00	33,200.00	-	-	33,200.00	
13	ค่า Fusion Spice สายใยแก้วนำแสง และค่าแรงติดตั้งปรับแต่งระบบ	1.00	ระบบ	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
14	มิเตอร์ไฟฟ้า 5(C15A) พร้อมติดตั้งตู้เบสไฟ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,300.00	2,300.00	7,300.00	
15	เสาแก้วในซัด ๓ นิ้ว สูง 6 เมตร พร้อมฐานต่อมือ	1.00	เสา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	พร้อมติดตั้ง
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				405,000.00	405,000.00	32,300.00	32,300.00	437,300.00	


สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายพัชราภรณ์ ภูทองไชย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศราวุธ ดวงทองพล)