

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๕ บ้านไต้ ตำบลคลองขาม (จุดที่๒)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๕ บ้านไต้ ตำบลคลองขาม (จุดที่๒)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายชัชวาลย์ ภูกองไชย)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางธรรมพร ไชยบุตตี)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

แบบสรุปการคำนวณราคากลาง

แบบ ปร.๕

โครงการ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๕ บ้านโต้น ตำบลคลองขาม (จุดที่ ๒)

เจ้าของบ่อบาดาล กลุ่มนายทองดี คำลีลา หมู่ที่ ๕ บ้านโต้น

สถานที่ดำเนินการ : ภายในโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๘๘๗ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------------|----------|--------------------|----------|
| ๑ | โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ | | | | |
| | ๑.๑ งานก่อสร้างโครงสร้างและระบบสูบน้ำ | ๓๐๕,๘๙๒.๒๕ | ๑.๓๐๙๒ | ๔๐๐,๔๗๔.๑๓ | |
| | ๑.๒ ครุภัณฑ์ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๐๗๐๐ | ๗๔,๙๐๐.๐๐ | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ % | | | | |
| | รวมราคาก่อสร้าง | | | ๔๗๕,๓๗๔.๑๓ | |
| | คิดค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ | | | ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | ตัวอักษร { -- สีแสดเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน -- } | | | | |

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายชัชวาลย์ ภูกองไชย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางธรรมพร ไชยบุคดี)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1/4

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๕ บ้านโพน ตำบลคลองขาม (จุดที่ ๒)

กลุ่มนายทองดี คำสีลา หมู่ที่ ๕ บ้านโพน

เจ้าของบอบาดาล : กลุ่ม นายทองดี คำสีลา หมู่ที่ ๕ บ้านโพน
 สถานที่ดำเนินการ : ภายในโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๘๘๗ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------|-----------|---------|-----|-------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | | |
| ๑ | งานเตรียมการก่อสร้าง | | | | | | | | |
| ๑.๑ | งานปักผังแนวและระดับ | ๑ | เหมา | | | | | ๑,๕๐๐.๐๐ | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๑) | | | | | | | ๑,๕๐๐.๐๐ | |
| ๒ | งานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | | | | | | | | |
| ๒.๑ | อุปกรณ์ ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Circuit breaker DC) ขนาด ๓๒A | ๑.๐๐ | ชุด | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | | | ๕๐๐.๐๐ | |
| ๒.๒ | อุปกรณ์ ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Circuit breaker AC) ขนาด ๓๒A | ๑.๐๐ | ชุด | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | | | ๕๐๐.๐๐ | |
| ๒.๓ | อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge protection) ๒Pole ๔๐kA | ๑.๐๐ | ชุด | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | | | ๑,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒.๔ | อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระแสเกิน (DC Fuse) ขนาด ๒๐A | ๑.๐๐ | ชุด | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | | | ๑,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒.๕ | ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำขนาดความสูง ๖๘ x กว้าง ๔๘ x ลึก ๒๖.๘ ซม.. | ๑.๐๐ | ตู้ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | | | ๒,๕๐๐.๐๐ | |
| ๒.๖ | ชุดสายไฟและอุปกรณ์เสริมประกอบทั้งระบบ | ๑.๐๐ | L/S | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | | | ๕,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒.๗ | เชือกไอยูยกซ์ ขนาด ๖ มม. | ๕๐.๐๐ | เมตร | ๑๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | | | ๕๐๐.๐๐ | |
| ๒.๘ | ค่าแรงประกอบและติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | ๑.๐๐ | L/S | | ๕,๐๐๐.๐๐ | | | ๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๒) | | | | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | | | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำเร็จรูป ตามแบบ - เสาเป็นเหล็กกลม หรือดิวี่ โดยขึ้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๘ มิลลิเมตร - ตามและแป้นเหล็กดัดใช้รับน้ำหนัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖ มม.ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร - ฐานรากเป็นวัสดุโลหะสังกะสีและเป็นเกลียว (มีจำนวนเกลียวไม่น้อยกว่า ๕ รอบ) - เชื่อมเหล็กสำเร็จ Screw pile HDG ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร - ได้รับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ | ๑.๐๐ | ชุด | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | | | ๖,๐๐๐.๐๐ | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๓) | | | | ๖,๐๐๐.๐๐ | | | ๖,๐๐๐.๐๐ | |
| | | | | | | | | ๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | | | | | | | | ๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | | | | | | | | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | |
| | | | | | | | | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายชัชวาลย์ ภูทองไชย)
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางธรรมพร ไชยบุตดี)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 2/4

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนดิน ตำบลคลองขาม (จุดที่ ๒)

กลุ่มนายทองดี คำสีลา หมู่ที่ ๕ บ้านโนนดิน

เจ้าของบอบาดาล : กลุ่ม นายทองดี คำสีลา หมู่ที่ ๕ บ้านโนนดิน
 สถานที่ดำเนินงาน : ภายในเขตที่ดิน เลขที่ ๒๒๘๘๗ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณราคามาเมื่อวันที่ : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|--------|----------|------------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | | |
| ๔ | งานโครงสร้างรั้วค้ำขายเหล็ก | | | | | | | | |
| ๔.๑ | รั้วสำเร็จรูปชุบสังกะสี ขนาด ๒ เมตร X ๑ เมตร | ๑๔.๐๐ | ชุด. | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๓๕๐.๐๐ | ๔,๙๐๐.๐๐ | ๑๘,๙๐๐.๐๐ | |
| ๔.๒ | ชุดอุปกรณ์ บานพับ สายยู บานประตูเหล็ก | ๑.๐๐ | ชุด | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๘๐.๐๐ | ๘๘๐.๐๐ | ๑,๓๘๐.๐๐ | |
| ๔.๓ | คำสีทากันสนิม | ๑.๐๐ | แกลลอน | ๖๐๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ | ๘๐.๐๐ | ๖๘๐.๐๐ | ๑,๒๘๐.๐๐ | |
| ๔.๔ | คำสีทาภายนอก(บอร์เนียว) | ๒.๐๐ | แกลลอน | ๔๐๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ | ๘๕.๐๐ | ๑๗๐.๐๐ | ๙๗๐.๐๐ | |
| ๔.๕ | เสาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด ๒ นิ้ว ทน ๒ มม. | ๕.๐๐ | เส้น | ๔๕๐.๐๐ | ๒,๒๕๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๒,๗๕๐.๐๐ | |
| ๔.๖ | แผ่นเหล็กยี่สิบควมดก ๔x๕x๐ มม. ทน ๔ มม. ยึดด้วยน็อต | ๕๖.๐๐ | ชุด | ๕๐.๐๐ | ๒,๘๐๐.๐๐ | ๓๐๖.๐๐ | ๑๖,๘๖๐.๐๐ | ๑๙,๖๖๐.๐๐ | |
| ๔.๗ | คอนกรีตเทพฝังเสา ๒๑๐ กก./คร.ชม | ๒.๐๐ | ลบ.ม | ๑,๙๐๖.๐๐ | ๓,๘๑๒.๐๐ | ๓๐๖.๐๐ | ๖๑๒.๐๐ | ๔,๔๒๔.๐๐ | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๔) | | | | ๒๔,๗๖๒.๐๐ | | ๖,๓๕๒.๐๐ | ๓๑,๑๑๔.๐๐ | |
| ๕ | ระบบท่อประปา (ท่อกระจ่ายน้ำ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร) | | | | | | | | |
| ๕.๑ | ท่อ PVC Class ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว | ๒๕๐.๐๐ | ท่อน | ๑๖๒.๐๐ | ๔๐,๕๐๐.๐๐ | | | ๔๐,๕๐๐.๐๐ | ไม่มีงานผูกมัดและ |
| ๕.๒ | ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๒ นิ้ว จากปั๊มน้ำเข้าถึงเก็บน้ำและ | ๑๒๕.๐๐ | ท่อน | ๒๖๖.๐๐ | ๓๓,๒๕๐.๐๐ | | | ๓๓,๒๕๐.๐๐ | เชื่อมต่อท่อประปา |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๕) | | | | ๗๓,๗๕๐.๐๐ | | | ๗๓,๗๕๐.๐๐ | |
| ๖ | งานพื้นฐากรากคอนกรีต ถึงเก็บน้ำ | | | | | | | | |
| ๖.๑ | ปรับพื้นที่ทำฐานถึง | ๑๖.๐๐ | ตร.ม. | | | ๕๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ | |
| ๖.๒ | ทรายหยาบรองพื้น บดอัดแน่น ทน ๐.๐๕ ม. | ๑๒๒.๕ | ตร.ม. | | ๓๑๘.๕๐ | ๔๙.๐๐ | ๖๐๐.๒๕ | ๙๑๘.๗๕ | |
| ๖.๓ | คอนกรีตหยาบรองพื้น | ๑.๒๓ | ลบ.ม. | | ๒,๒๖๖.๒๕ | ๓๐๖.๐๐ | ๓๗๔.๘๕ | ๒,๖๔๑.๑๐ | |
| ๖.๔ | คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ กก./คร.ชม. | ๓.๐๖ | ลบ.ม. | | ๑,๘๓๔.๐๐ | ๓๐๖.๐๐ | ๕๓๗.๑๓ | ๒,๓๗๑.๑๓ | |
| ๖.๕ | ไม้แบบฐานคอนกรีต ไม้ตัดท่อน ๐.๐๕ ม. | ๔.๘๐ | ตร.ม. | | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๑๓๓.๐๐ | ๖๓๘.๕๐ | ๓,๑๓๘.๕๐ | |
| ๖.๖ | Wire Mesh Dia. ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. | ๒๔.๕๐ | ตร.ม. | | ๓๕.๐๐ | ๕.๐๐ | ๑๒๒.๕๐ | ๑๒๗.๕๐ | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๖) | | | | ๑๐,๕๖๕.๑๓ | | ๓,๕๗๓.๑๓ | ๑๔,๑๓๘.๒๕ | |

ลงชื่อประธานกรรมการ
 (นายชัชวาลย์ ภูทองไชย)
 ลงชื่อกรรมการ
 (นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

ลงชื่อกรรมการ
 (นางธรรมาพร ไชยบุตตี)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอวังเตา จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๕ บ้านโคก
 กลุ่มนายทองดี คำลีลา หมู่ที่ ๕ บ้านโคก

หมู่ที่ ๕ บ้านโคก

เจ้าของบ่อบาดาล : กลุ่ม นายทองดี คำลีลา
 สถานที่ดำเนินการ : ภายในโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๘๘๗ ตำบลคลองขาม อำเภอวังเตา จังหวัดกาฬสินธุ์
 ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------|------|------------|----------|------------|--|
| ๗ | งานติดตั้งตู้เก็บน้ำสำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. ตามแบบแนบ | ๑.๐๐ | ชุด | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | - ชุดถังน้ำเหล็ก Galvanized Steel Plain Sheet | | | | | | |
| | - วัสดุรับน้ำหนัก PVC MESH CLOTH หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. | | | | | | |
| | - มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖ ม. เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ม. | | | | | | |
| | - โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานการรับรอง ISO๙๐๐๑ | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๗) | | | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | |
| ๘ | งานติดตั้งชุดแผ่นป้ายพร้อมโครงสร้าง ตามแบบ | | | | | | |
| ๘.๑ | ชุดป้ายมาตรฐาน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. | ๑.๐๐ | งาน | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | |
| ๘.๒ | ชุดป้ายโฆษณาโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. | ๑.๐๐ | งาน | ๑,๐๐๐.๐๐ | - | ๑,๐๐๐.๐๐ | |
| | รวมค่าแรงค่าวัสดุรายการที่ (๘) | | | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕,๕๐๐.๐๐ | |
| ๙ | งานชุดเจาะบ่อบาดาล PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ๖ นิ้ว | | | | | | |
| ๙.๑ | งานชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖ นิ้ว PVC ๑๓.๕ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร | ๕๐.๐๐ | เมตร | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | รวมค่าแรงค่าวัสดุรายการที่ (๙) | | | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | |
| รวมราคาทั้งสิ้น | | | | ๒๗๖,๐๗๗.๑๓ | | ๒๗๖,๐๗๗.๑๓ | |
| รวมราคาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | | | | ๑.๐๐ | ระบบ | ๓๐๕,๘๗๒.๒๕ | |

ลงชื่อประธานกรรมการ
 (นายชัชวาลย์ ภูทองไข)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

ลงชื่อกรรมการ
 (นางธรรมพร ไชยบุตดี)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

โครงการ:ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม (จุดที่ ๒)

กลุ่มนายทองดี คำลีลา หมู่ที่ ๕ บ้านโตน

แบบ ป.ร.๔/๔

เจ้าของบอบาดล : กลุ่ม นายทองดี คำลีลา

สถานที่ดำเนินการ : ภายในโตนใต้ดิน เลขที่ ๒๒๔๔๗ ตำบลคลองขาม

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

อำเภออยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| ๑ | อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | | | | | | | | |
| ๑.๑ | แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ [Mono Crystalline Silicon] ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์ นอก. ๖๑๒๕๕ เด็ม ๑(๑)-๒๕๖๑ และ ๒๕๕๖ เด็ม ๒-๒๕๖๒ | ๕.๐๐ | แผง | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | | | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑.๒ | อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Controller) - มาตรฐาน ISO-๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ และผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE - รองรับทั้งกระแสตรง(DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) | ๑.๐๐ | เครื่อง | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | | | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑.๓ | ปั้มนสูบน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม./วัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐๐ W. - รับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ - สามารถทำงานได้ ๒ แรงม้า - มาตรฐาน ISO-๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ และผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE | ๑.๐๐ | เครื่อง | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | | | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | |
| | | | | | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | | | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิชาญย์ ภูทองไชย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางธรรมพร ไชยบุตดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)