

ประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง

๔ เมตร หน้า

๐.๑๐ เมตร ความยาว

๗๙.๐๐ เมตร

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

สถานที่ก่อสร้างบ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยตั้งแต่คันทางเดิม	๓๙๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓.๐๐	๑,๑๘๕	๑,๑๘๕	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๑๖.๖๐	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖	๙,๖๗๐	๙,๖๗๐	
๓	งานลูกรังไหล่ทาง	๑๑.๘๕	ลบ.ม.	๑๖๖	๑,๙๖๗	๒๓	๒๗๓	๒,๒๔๐	
๔	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๑๕.๘๐	ลบ.ม.	๔๙๕	๗,๘๒๑	๑๗๕	๒,๗๖๕	๑๐,๕๘๖	
๕	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑	๑๐.๑๑	ตัน	๒,๒๐๐	๒๒,๒๔๖	-	-	๒๒,๒๔๖	
๖	ทรายผสมคอนกรีต	๑๕.๘๐	ลบ.ม.	๔๙๕	๗,๘๒๑	-	-	๗,๘๒๑	
๗	หินผสมคอนกรีต	๓๑.๖๐	ลบ.ม.	๗๖๖	๒๔,๒๐๖	-	-	๒๔,๒๐๖	
๘	เหล็กเสริมขนาด ϕ ๑๒ มม.	๐.๐๑๐๕๖	ตัน	๒๔,๕๕๖	๒๕๙	๗,๓๖๗	๗๘	๓๓๗	
๙	ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต ๔ มม.๒๐.๒๐ มม.	๓๑๖.๐๐	ตร.ม.	๒๓	๗,๒๖๘	๕	๑,๕๘๐	๘,๘๔๘	
๑๐	งานต่อรูปแบบ	๐.๓๖	ลบ.ฟ.	๑,๒๑๕	๔๓๘	๓๖๔	๑๓๑	๕๖๙	
๑๑	งานยานวรอยต่อคอนกรีต	๘๕.๙๐	เมตร	๕	๔๓๐	๒	๑๒๙	๕๕๙	
๑๒	งานท่อ คล. ϕ ๔๐ มม.	๕.๐๐	ท่อน	๔๒๐	๒,๑๐๐	๑๔๐	๗๐๐	๒,๘๐๐	
	รวมเป็นเงินต้นทางทั้งสิ้น				๗๔,๕๕๖		๑๖,๕๑๐	๙๑,๐๖๖	

ลงชื่อ
(นายสุรัช พิชัยเชิด) ประมาณราคา

ลงชื่อ
(นายจรัส สงวนรัตน์) เห็นชอบ

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ตำแหน่ง ปลัดอบต.คลองขาม,

ลงชื่อ
(นายวิทยา บุญคำโลก) อนุมัติ

ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม