

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ผิวจราจร
กว้าง ๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ขาว ๑๒๕ เมตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร
หน้า ๐.๑๐ เมตร ขาว ๑๒๕ เมตร ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ขาม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐
เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ขาว ๑๒๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(สิบเอกยันต์ ขศพล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุรชัย พิชัยเชิด)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภูมินทร์ ภูสุจริต)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสา หมู่ที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

แบบเลขที่ อบต.คลองขาม

จ้างเหมาโดยวิธี.....

หน่วยงานที่สำรวจ,ออกแบบ ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
๑	ราคางานต้นทุนค่าก่อสร้าง	๘๕,๕๓๒	๑.๓๓๖๕	๑๑๔,๓๑๔	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๕๐๐		๓,๕๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๑๗,๘๑๔	
	ปรับใช้ราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๑๑๐,๐๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน			)

ลงชื่อประมาณราคา

(นายสุรัชย์ พิชัยเชิด)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายจรัส สงวนรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัดอบต.คลองขาม

ลงชื่ออนุมัติ

(นายวิทยา บุญตาโลก)

ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยแถมคันทางเดิม	๓๑๒.๕๐	ตร.ม.	-	-	๓	๔๓๘	๔๓๘	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๑๒.๕๕	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖	๔,๕๖๓	๔,๕๖๓	
๓	-งานลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	๒๓	-	-	
๔	-งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๑๕.๖๓	ลบ.ม.	๔๔๕	๗,๗๓๗	๑๗๕	๒,๗๓๕	๑๐,๔๗๒	
๕	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑	๑๐.๐๐	ตัน	๒,๒๐๐	๒๒,๐๐๐	-	-	๒๒,๐๐๐	
๖	-ทรายผสมคอนกรีต	๑๕.๖๓	ลบ.ม.	๔๔๕	๗,๗๓๔	-	-	๗,๗๓๔	
๗	-หินผสมคอนกรีต	๓๑.๒๕	ลบ.ม.	๗๖๖	๒๓,๔๓๘	-	-	๒๓,๔๓๘	
๘	-เหล็กเสริมขนาด $\varnothing$ ๑๒ มม.	๐.๐๑๑๐๐	ตัน	๒๔,๕๕๖	๒๗๐	๗,๓๖๗	๘๑	๓๕๑	
๙	-ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๓๑๒.๕๐	ตร.ม.	๒๓	๗,๑๘๘	๕	๑,๕๖๓	๘,๗๕๐	
๑๐	-งานต่อรูปแบบ	๐.๕๗	ลบ.ฟ.	๑,๒๑๕	๖๔๓	๓๖๔	๒๐๗	๘๐๐	
๑๑	-งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต	๑๓๖.๕๐	เมตร	๕	๖๘๓	๒	๒๐๕	๘๘๗	
รวมเป็นเงินต้นทุนทั้งสิ้น					๗๐,๒๔๑		๑๕,๒๔๑	๘๕,๔๘๒	

ลงชื่อ ประมาธราคา

(นายสุรัช พิชัยเจ็ด)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจรัส สมนรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัดอบต.คลองขาม,

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิทยา บุญคำโลก)

ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม